

南屯校區 室內裝修評估

| 空間名稱 | 編號 | 面積(m ²) | 預估價格(元) |
|-----------|--|---------------------|----------|
| 辦公室 | M208 | 85.6 | 310800 |
| 裝修需求 | 1.OA辦公室及置物櫃 2.電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線 | | |
| 美體芳療教室 | N607 | 276.1 | 1002000 |
| 裝修需求 | 1.裝修周圍置物櫃及櫥窗、準備室 2.水電需求：4-6個水龍頭及電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線及漏電斷路系統 3.大型抽風循環系統2組 4.地板工程及油漆 | | |
| 中醫美容專業教室 | N707 | 276.1 | 1002000 |
| 裝修需求 | 1.裝修周圍置物櫃及櫥窗、準備室 2.水電需求：4-6個水龍頭及電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線及漏電斷路系統 3.大型抽風循環系統2組 | | |
| 健康美容專業教室 | N606 | 80 | 291000 |
| 裝修需求 | 1.水電需求：水龍頭（雙水槽） 2.櫥窗 3.仿大理石平台（加上置物櫃）操作實驗使用 4.電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線及漏電斷路系統 | | |
| 頭皮養護教室 | N605 | 204 | 12342000 |
| 裝修需求 | 1.可調式情境黃光30組 2.教師教學用電腦 3.吊掛式喇叭四組 4.洗髮椅12座(墊高地板) 5.出水及排水系統施作 6.熱水儲水水箱4座 7.出水加壓裝置 8.加熱鍋爐2座 9.準備室隔間 10.學生置物櫃 11.漏電斷路系統、電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線 | | |
| 化妝品科技專業教室 | N705 | 236.2 | 858000 |

| | | | | |
|------|--|------|-------|----------|
| 裝修需求 | 1.大型抽風循環系統2組 2.實驗室用水槽及排水系統施作 3.漏電斷路系統、電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線 | | | |
| | 數位自學中心 | N406 | 210.4 | 763200 |
| 裝修需求 | 1.置物櫃 2.漏電斷路系統、電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線 3.室內四周設置操作平台 | | | |
| | 整體造型教室 | N507 | 235 | 853200 |
| 裝修需求 | 1.一般插座與吹風機專用插座各25組 2.大鏡面 3.安全斷電系統 4.水電需求：4-6個水龍頭、漏電斷路系統、電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線 5.大型抽風循環系統4組 6.準備室隔間 7.學生置物櫃 | | | |
| | 髮型設計教室 | N505 | 231.9 | 14030000 |
| 裝修需求 | 1.剪髮桌 2.一般插座與吹風機專用插座各25組 3.大鏡面 4.50千瓦電力(安全斷電系統) 5.大型沖水台、水龍頭(洗假人頭) 6.觸控式電腦螢幕25台 7.伺服器機櫃 8.吊掛式喇叭四組 9.數位白板 10.教師教學用電腦 11.大型抽風循環系統4組 12.準備室隔間 13.學生置物櫃 14.出水及排水系統施作 15.電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線 16.地板工程 | | | |
| | 美術工藝教室 | N504 | 160 | 580800 |

| | | | | |
|------|---|------|-------|----------|
| 裝修需求 | 1.一般插座與吹風機專用插座各25組 2.大桌面 3.安全斷電系統 4.水電需求：4-6個水龍頭、漏電斷路系統、電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線 5.大型抽風循環系統4組 6.準備室隔間 7.學生置物櫃 | | | |
| | 實習髮廊 | N508 | 41.2 | 150000 |
| 裝修需求 | 1.置物櫃 2.電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線及漏電斷路系統 | | | |
| | 時尚與品牌服飾研究專業教室 | N604 | 190.7 | 754000 |
| 裝修需求 | 1.置物櫃、整燙平台、衣物儲存櫃 2.天花板裝修活動電源60組 3.電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線及漏電斷路系統 | | | |
| | 彩妝設計教室 | N704 | 230.7 | 840000 |
| 裝修需求 | 1.一般插座與吹風機專用插座各25組 2.大鏡面 3.安全斷電系統 4.水電需求：4-6個水龍頭、漏電斷路系統、電路(110V、220V)網路配線工程含電線管線、電話管線、網路管線 5.大型抽風循環系統4組 6.準備室隔間 7.學生置物櫃 | | | |
| | 合計 | | | 33777000 |