



Reemplazo de la Barrera del Parque de la Amistad Informe de Comentarios de las Partes Interesadas

Tabla de Contenido

1. Introducción y Antecedentes	2
1.1 Objetivo de este Informe	2
2. Proceso de Aportes Públicos.....	2
2.1 Revisión de Comentarios Públicos	3
3. Sumario de Comentarios Públicos.....	3
3.1 Preocupaciones Humanitarias.....	3
3.2 Seguridad Fronteriza	3
3.3 Salud Pública	4
3.4 Preservación Histórica/Cultural.....	4
3.5 Ecosistema/Medio Ambiente.....	4
3.6 Puntos de Vista	5
3.7 Otro	5
4. Cómo se utilizará esta información.....	5
4.1 Especies en Peligro	5
4.2 Impactos Históricos	5
4.3 Jardín Binacional	7
4.4 Salud y Seguridad	7
4.5 Acceso al Parque de la Amistad	7
4.6 Diseño del Parque de la Amistad	7
Anexo I: Notificación.....	8



1. Introducción y Antecedentes

CBP planea reemplazar aproximadamente 0.6 millas de barrera primaria y secundaria deteriorada adyacente al Círculo de Amistad en el Sector de San Diego. La barrera principal, que incluía una puerta monumental, no recibió el tratamiento adecuado para resistir la corrosión marina antes de instalarla. La barrera secundaria se eliminó parcialmente en preparación para el proyecto antes de enero de 2021. Aunque se reparó temporalmente, no es estructuralmente sólida, y genera riesgos de seguridad para los agentes de la Patrulla Fronteriza, los miembros de la comunidad y los migrantes. El diseño de la barrera de reemplazo de CBP son bolardos de acero de 30 pies de alto y cuatro pulgadas de diámetro equipados con una función antiescalada. El proyecto también incluye una nueva puerta para vehículos en la barrera secundaria, una nueva puerta para peatones en la barrera principal y una nueva puerta para peatones en la barrera secundaria.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que avanzaría con este proyecto el 27 de mayo de 2022. Sin embargo, el 4 de agosto de 2022, CBP anunció que pausaría la ejecución del proyecto para involucrarse más con las partes interesadas de la comunidad.

Como parte del proceso de planificación para este proyecto de barrera fronteriza, CBP buscó la opinión del público y otras partes interesadas sobre los posibles impactos en el medio ambiente, la cultura, el comercio y la calidad de vida, incluyendo los impactos socioeconómicos. Estas opiniones se utilizarán para informar la planificación Ambiental y la planificación y ejecución del proyecto.

1.1 Objetivo de este Informe

El objetivo de este informe es resumir los aportes recibidos sobre el proyecto para proporcionarles a las partes interesadas y al público transparencia sobre los problemas ambientales, culturales y socioeconómicos que se considerarán a medida que avance el proyecto. No presenta detalles de los comentarios individuales recibidos.

2. Proceso de Aportes Públicos

Se recogieron aportes de las partes interesadas entre el 12 de septiembre y el 12 de octubre del 2022 con respecto a los posibles impactos en varios recursos como resultado de la implementación planificada del proyecto. CBP envió más de 300 cartas y correos electrónicos a las partes interesadas para solicitar su opinión sobre los posibles impactos en los recursos naturales y culturales. La notificación se incluye como anexo de este informe.

CBP recibió comentarios de las partes interesadas a través de correo electrónico, correo postal y entrega en mano. CBP también se ha estado reuniendo y discutiendo el proyecto con organizaciones que no son gubernamentales, con tribales nacionales y con otras agencias del gobierno federal, incluyendo el Departamento del Interior, la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Agencia de Protección Ambiental. El personal de CBP planea continuar



reuniéndose con las partes interesadas y los expertos en la materia para garantizar que se eviten o minimicen los impactos al medio ambiente en la mayor medida posible.

La intención del período de comentarios públicos y otros compromisos con las partes interesadas fue solicitar información sobre los posibles impactos. La intención no era solicitar comentarios sobre si el proyecto debería continuar.

2.1 Revisión de Comentarios Públicos

Todos los comentarios recibidos por CBP fueron revisados y categorizados. Se recibieron un total de 150 comentarios. De esos comentarios, 48 fueron considerados únicos. Cinco comentarios fueron firmados por varias personas que constaban de 595 firmas ("comentaristas") en total. Dadas las múltiples firmas asociadas con las cinco cartas, el número total de comentaristas se calculó en 740. A medida que se recibieron los comentarios, se revisaron y categorizaron por su principal tema de preocupación. Si un comentario incluía información sustantiva sobre múltiples temas, se incluyeron en cada categoría relevante a continuación.

El equipo de divulgación de la cartera de infraestructura revisó todos los comentarios recibidos y preparó este informe para resumir los aportes del público. La revisión de comentarios se realizó en base a preocupaciones explícitas; Los revisores no interpretaron los comentarios que no eran específicos o que contenían declaraciones vagas. Los comentarios que proporcionaron información sustantiva fueron evaluados más a fondo por CBP para confirmar que la información se consideró durante la revisión de los posibles impactos ambientales.

3. Sumario de Comentarios Públicos

Las siguientes secciones resumen consideraciones importantes para la revisión de CBP de los impactos proporcionados por el público durante el período de comentarios públicos. CBP identificó ocho categorías de comentarios primarios recibidos.

3.1 Preocupaciones Humanitarias

Un total de cinco comentarios fueron firmados por 438 comentaristas y mencionaron preocupaciones humanitarias con respecto al Parque de la Amistad como un lugar para unir dos países y fomentar las relaciones entre los residentes estadounidenses y mexicanos. Los comentarios recibidos sugirieron la necesidad de preservar el parque como espacio de reunión. Los comentaristas también expresaron su preocupación por la barrera que impide que los solicitantes de asilo ingresen a los EE. UU. y coloca a esas personas en una situación peligrosa.

3.2 Seguridad Fronteriza

A total of six comments, signed by six commenters, mentioned the effectiveness of the border barrier. While many comments expressed opposition to new barrier in this location, four



comments explicitly questioned the need for border barrier in this location. Two comments expressed support for the project. Many of the comments submitted suggested the repair of the existing barrier where possible and to only replace those sections needed to address life and safety concerns.

Un total de seis comentarios fueron firmados por seis comentaristas y mencionaron la eficacia de la barrera fronteriza. Aunque muchos comentarios expresaron su oposición a una nueva barrera en esta ubicación, cuatro comentarios cuestionaron explícitamente la necesidad de una barrera fronteriza en esta ubicación. Dos comentarios expresaron su apoyo al proyecto. Muchos de los comentarios presentados sugirieron la reparación de la barrera existente donde sea posible y solo reemplazar aquellas secciones necesarias para abordar las preocupaciones de vida y seguridad.

3.3 Salud Pública

Se presentaron un total de siete comentarios, que fueron firmados por 58 comentaristas, sobre salud pública. Los comentaristas señalaron que la altura que proponen de la barrera (30 pies) es un peligro para quienes se caen de la barrera mientras intentan escalarla y sugirieron que la barrera permanezca en su altura actual (18 pies). Los comentarios señalaron el aumento de lesiones y muertes de personas que caen de la barrera. Un comentarista expresó su creencia de que no hay riesgo de vida o seguridad en el área del proyecto debido a la barrera actual ya que nadie ha resultado herido en el área.

3.4 Preservación Histórica/Cultural

Hubo un total de 33 comentarios, firmados por 676 comentaristas que se centraron en la preservación de los recursos culturales e históricos en y cerca del área del proyecto, incluyendo los recursos tribales. Muchos comentarios enfatizaron los esfuerzos para mantener la historia de los orígenes del Parque de la Amistad, en donde personas de México y EE. UU. han tratado el Parque como un espacio compartido para unir a los dos países y compartir la historia. Otro comentario señaló el impacto de la barrera en las comunidades religiosas binacionales que históricamente han practicado su fe juntas en el área; esto incluye la Mezquita Fronteriza, la Iglesia Fronteriza y el Vía Crucis. Algunos comentarios sugirieron que CBP emprenda la revisión de la Sección 106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica. Varios comentarios señalaron el monumento fronterizo en el área del proyecto como un recurso histórico. Tres eventos fueron señalados como importantes para el área del proyecto: el Fandango Fronterizo, y el Aniversario del Parque de la Amistad y la Posada Sin Fronteras. Algunos comentarios sugirieron coordinación con la Nación Kumeyaay. Un comentarista solicitó un monitor tribal durante el proyecto.

3.5 Ecosistema/Medio Ambiente

Un total de ocho comentarios fueron firmados por 64 comentaristas y expresaron impactos en el medio ambiente y el ecosistema. Los comentaristas expresaron preocupaciones sobre el impacto de la construcción de barreras en las plantas nativas y el jardín binacional. Un comentario señaló el potencial del proyecto para impactar las tierras públicas cercanas,



incluyendo la Reserva Nacional de Investigación Estuarina del Río Tijuana, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Tijuana Slough y el Parque Estatal Border Field. Un comentario señaló los posibles impactos en el hábitat de la mariposa de punto de ajedrez de Quino y los búhos de madriguera occidentales. Un comentarista expresó su preocupación por la división del ecosistema y el impacto de 21 especies de plantas y animales en peligro de extinción.

3.6 Puntos de Vista

Un total de tres comentarios, firmados por 54 comentaristas, indicaron que la altura de la barrera de reemplazo afectará severamente la vista desde los EE. UU. hacia México.

3.7 Otros

Un comentario, firmado por un comentarista, señaló que el camino hacia el área del Parque de la Amistad puede volverse muy embarrado y difícil de atravesar y le gustaría que la Patrulla Fronteriza mejorara este camino. Muchos comentarios sugirieron que CBP continúe reuniéndose con Amigos de Friendship Park (Friends of Friendship Park) para trabajar en colaboración hacia una solución que satisfaga todos los intereses. Muchos comentaristas expresaron interés en reabrir el Parque de la Amistad con la presencia adecuada de la Patrulla Fronteriza o contratar a otra agencia para controlar la entrada y salida de personas hacia y desde el área. Varios comentarios solicitaron que CBP reparara la puerta rodante para brindar acceso a los visitantes de los EE. UU. y México. Un comentario proporcionó un diseño para el área del Parque de la Amistad que incluye representaciones y comentarios de una cumbre celebrada con miembros del público interesados.

4. Respuesta de CBP

4.1 Especies en Peligro

La preservación de los recursos naturales es importante, y CBP está totalmente comprometida con los esfuerzos que tienen en cuenta el medio ambiente mientras trabajamos para asegurar las fronteras de nuestra nación. CBP realizó previamente un inventario de vida silvestre (junto con evaluaciones de vegetación) durante las encuestas de peatones para identificar plantas y animales potencialmente afectados en el área del proyecto antes de la construcción original de la cerca.

Según un informe de 2022 del Servicio de Información para la Planificación y Consulta (IPaC) del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., 12 especies de vida silvestre amenazadas y en peligro de extinción a nivel federal y siete especies de plantas y en peligro de extinción a nivel federal tienen el potencial de existir en el área del proyecto, aunque durante estudios anteriores no se identificó ningún hábitat potencial. encontrado. Además, el hábitat crítico para el chorlito nevado occidental (*Charadrius nivosus nivosus*) amenazado por el gobierno federal se superpone al área del proyecto de barrera primaria propuesta. Debido a que el hábitat se encuentra dentro de un área previamente perturbada, el proyecto no afectaría significativamente a la especie ni a su hábitat.



CBP está coordinando y consultando con las agencias de recursos y evaluando los posibles impactos ambientales de los proyectos. Si se identifica una planta en peligro de extinción o un hábitat crítico, CBP trabaja con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. para identificar la mitigación adecuada.

4.2 Impactos Históricos

Se realizó un inventario de recursos culturales en apoyo del proyecto y se documentó en un Informe formal de gestión de recursos arqueológicos (Afiliados a ASM 2011). Este inventario se llevó a cabo de manera consistente con las pautas establecidas por la Sección 106 de la Ley Nacional de Preservación Histórica (NHPA), enmendada, y las regulaciones establecidas en 36 CFR Parte 800. Este inventario se realizó para identificar nuevos y existentes recursos culturales, considerar las revisiones del proyecto para evitar o minimizar los efectos y proporcionar mitigaciones razonables para los efectos inevitables. El inventario incluyó una búsqueda de registros para identificar recursos culturales previamente registrados, un estudio peatonal intensivo del Área de Efectos Potenciales (APE) del proyecto y un estudio de radar de penetración terrestre (GPR).

La búsqueda de registros y la revisión de la literatura se realizaron en el Centro de Información de la Costa Sur de la Universidad Estatal de San Diego el 16 de abril de 2011 para evaluar la presencia o ausencia de recursos culturales dentro y adyacentes al APE. La búsqueda de registros abarcó un radio de búsqueda de 0,5 millas alrededor del APE y consistió en mapas de ubicación del sitio, formularios del sitio, mapas históricos, una base de datos de direcciones históricas y citas de la Base de datos arqueológica nacional para estudios dentro del radio de búsqueda de registros.

Se realizaron sondeos de peatones y de radar de penetración terrestre (GPR). El objetivo de la encuesta GPR era investigar las áreas del Círculo de la Amistad (Friendship Circle) en el lado estadounidense de Monument Mesa para determinar las ubicaciones potenciales de una cápsula del tiempo enterrada en el lugar.

El estudio GPR que rodea al Círculo de la Amistad localizó una sola anomalía que tiene una alta probabilidad de ser la cápsula histórica del tiempo enterrada originalmente cerca del monumento en 1849 cuando los delegados de Estados Unidos y México oficiaron el monumento. Esta anomalía se encuentra debajo de la pasarela de hormigón al noroeste del propio monumento. No se realizaron pruebas del subsuelo para evaluar esta anomalía.

El obelisco del monumento fronterizo es un importante recurso histórico que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

El proyecto propuesto no tendrá un efecto sobre los recursos culturales porque no se identificó ningún material arqueológico durante el reconocimiento peatonal. Además, según lo diseñado, la construcción del proyecto evitaría la alteración del obelisco del monumento fronterizo y evitaría la perturbación de la cápsula del tiempo, si se encuentra.



Con respeto a mitigación, CBP preparará un programa de informes de monitoreo y mitigación para cumplir con los objetivos de evasión y dirigir el tratamiento de descubrimientos que no están anticipados. Un monitor arqueológico estará presente, y se alentará a un monitor nativo americano a estar presente durante todas las actividades de alteración del suelo para este proyecto para proteger contra descubrimientos imprevistos y para proteger el monumento fronterizo y las áreas que se cree que contienen la cápsula del tiempo histórica. Es la intención explícita de las actividades de construcción y reparación evitar y no perturbar el monumento fronterizo y la cápsula del tiempo de ninguna manera.

No se evaluó el paisaje cultural y no hay planes para hacerlo.

4.3 Jardín Binacional

El Jardín Binacional toca la barrera existente. CBP trabajará con las partes interesadas y los expertos en la materia para identificar y salvar las plantas nativas que se replantarán cuando se restaure el jardín después de la construcción para reemplazar la barrera en esta sección., CBP identificará las plantas nativas y protegidas en el Jardín Binacional que se deben rescatar, así como cualquier otro elemento del jardín que se deba recolectar antes de las acciones de construcción.

4.4 Salud y Seguridad

El Parque de la Amistad ha estado cerrado desde principios de 2019 debido a la disponibilidad de personal para patrullar el área y la integridad de la cerca y la puerta existentes. La barrera principal que incluye una Puerta no recibió el tratamiento adecuado para resistir la corrosión del océano adyacente antes de instalarla. Ya no es estructuralmente sólido y se está desmoronando, y presenta riesgos para los agentes de la Patrulla Fronteriza, los miembros de la comunidad y los migrantes. La barrera secundaria se eliminó parcialmente en preparación para la construcción de una nueva barrera. Aunque ha sido reparado temporalmente, su estructura no es sólida, lo que genera un riesgo de seguridad para los agentes de la Patrulla Fronteriza, los miembros de la comunidad y los migrantes.

Existe el riesgo de que las personas sufran lesiones graves si intentan saltar la barrera. La función antiescalada es parte del diseño de la barrera para disuadir a las personas de intentar escalar la barrera.

4.5 Acceso al Parque de la Amistad

CBP reconoce el valor de tener un lugar de encuentro seguro para familias y amigos en ambos lados de la frontera. El enlace de la comunidad fronteriza del sector USBP San Diego trabajará en estrecha colaboración con las partes interesadas y la comunidad para identificar oportunidades para brindar al público acceso al parque cuando sea operacionalmente seguro hacerlo. Cuando esté finalizada la construcción, el Parque de la Amistad estará abierto todos los sábados y domingos durante cuatro horas cada día, para un máximo de 25 visitantes.

4.6 Diseño del Parque de la Amistad



CBP se ha estado comunicando con Amigos del Parque de Amistad (Friends of Friendship Park) sobre el diseño del paisaje. CBP se compromete a trabajar en colaboración con Amigos del Parque de Amistad para restaurar el Jardín Binacional después de la construcción y permitir el mantenimiento a largo plazo del jardín por parte de Amigos del Parque de Amistad durante las horas de apertura del fin de semana.

CBP reconoce las preocupaciones con respecto a la altura de la barrera principal planificada de 30 pies de altura. Para abordar estas preocupaciones, la altura de la nueva barrera principal inmediatamente adyacente al área del Círculo de la Amistad (de aproximadamente 60 pies de ancho) se reducirá a bolardos de 18 pies de altura.



Anexo I: Notificación

12 de septiembre de 2022

RE: Solicitud de Aportaciones de Círculo de Amistad (Condado de San Diego) Proyectos de Barrera Fronteriza

A Quien le Pueda Interesar:

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. busca su opinión sobre la reparación de las secciones de la barrera fronteriza en el oeste del condado de San Diego, California.

CBP planea reemplazar aproximadamente 0.6 millas de barrera primaria y secundaria deteriorada adyacente al Círculo de Amistad en el Sector de San Diego. La barrera principal, que incluía una puerta monumental, no recibió el tratamiento adecuado para resistir la corrosión marina antes de instalarla. La barrera secundaria se eliminó parcialmente en preparación para el proyecto antes de enero de 2021. Aunque se reparó temporalmente, no es estructuralmente sólida y genera riesgos de seguridad para los agentes de la Patrulla Fronteriza, los miembros de la comunidad y los migrantes. El diseño de la barrera de reemplazo de CBP consiste en bolardos de acero de 30 pies de alto y cuatro pulgadas de diámetro equipados con placas antiescalada de cinco pies e instalación de fibra de comunicaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que avanzaría con este proyecto el 27 de mayo de 2022. Sin embargo en el 4 de agosto de 2022, CBP anunció que suspendería la ejecución del proyecto hasta mediados de noviembre para comprometerse más con las partes interesadas de la comunidad.

CBP solicita sus comentarios sobre los posibles impactos en el medio ambiente, la cultura, el comercio y la calidad de vida, incluyendo los efectos socioeconómicos. Se adjuntan mapas del proyecto y los materiales en español están disponibles en www.cbp.gov/about/environmental-management. CBP está aceptando comentarios del público hasta el miércoles 12 de octubre de 2022.

Después de que cierre el período de comentarios públicos, CBP creará y publicará públicamente un informe de comentarios de las partes interesadas en cbp.gov.

Envío de comentarios útiles

Los comentarios útiles informan el análisis de CBP de los impactos potenciales. Se basan en hechos y incluyen enlaces a datos o investigaciones y brindan información específica sobre los posibles impactos en los recursos biológicos, culturales y naturales.

Específicamente, CBP está buscando respuestas a estas preguntas:

- ¿Está al tanto de especies de plantas o animales amenazadas o en peligro de extinción dentro del área de construcción? Si es así, ¿qué especies y dónde?
- • ¿Conoce las actividades recreativas dentro del área de construcción? Si es así, ¿qué actividades recreativas y dónde? Are you aware of possible impacts to businesses? If so, where are those businesses?
- • ¿Conoce los sitios históricos o las áreas de importancia cultural ubicadas dentro del área de construcción? Si es así, ¿qué y dónde?
- • ¿Prevé que el proyecto impactará en sus actividades diarias? ¿Si es así, cómo?
- • ¿Qué estudios, datos u otra información ayudaría al análisis de los impactos ambientales del área del proyecto?
- ¿Qué prácticas debe seguir el contratista de la construcción para evitar o minimizar los impactos?

Cómo Proporcionar Comentarios

Envíe sus comentarios por correo electrónico a CBP a SanDiegoComments@cbp.dhs.gov. Incluya "Proyectos de Barrera Fronteriza del Círculo de Amistad" en la línea de asunto. Los comentarios y la información personal recibida en respuesta a esta carta, incluyendo los nombres y las direcciones, pasarán a formar parte del registro público.

También puede proporcionar comentarios, preguntas o inquietudes llamando al 1-800-542-2753 o por correo:

U.S. Customs and Border Protection
U.S. Border Patrol Headquarters
1300 Pennsylvania Ave. 6.5E Mail Stop 1039
Washington, DC 20229-1100
ATTN: Paul Enriquez


Como recordatorio, CBP está aceptando comentarios hasta el 12 de octubre de 2022. Agradecemos su ayuda para evaluar los impactos potenciales de estos proyectos.

Respetuosamente,



Paul Enriquez
Bienes Raices y Medio Ambiente
Subdirector de Portfolio de Infraestructura
Directorio de la Oficina de Manejo de Programas
Patrulla Fronteriza de EE. UU.

Adjunto: Mapa de Proyectos de Barrera Fronteriza del Círculo de la Amistad



Map Request 805

September 12, 2022

Pub #: 3039-0123